

**Spezialtiefbau**

**Erweiterung und Modernisierung  
Sudhaus in Tübingen,  
vernagelte Spritzbetonwand**

**Bauherr:**

Universitätsstadt Tübingen  
Fachabteilung Hochbau und  
Gebäudewirtschaft  
Am Lustenauer Tor 3/1.  
72070 Tübingen

**Auftraggeber:**

JMS GmbH & Co. KG  
Stiftstraße 13/1  
71384 Weinstadt

**Bauzeit:**

April - Oktober 2019

**Auftragssumme netto:**

144.214,00 €

**Bauleistung:**

- 1000 m      *Bodennägel 184  
Stück mit Ø 20/25  
mm*
- 400 m<sup>2</sup>      *Spritzbetonschale  
d= 25cm*
- 11 Stk.      *Daueranker  
L.8-11m herstellen*

